

## Allplan BCM - MENGEN

Projekt: xxx - Testprojekt  
 Ersteller: stephan  
 Datum / Zeit: 17.08.2012 / 11:54  
 Hinweis:

Codetext Bauteil-ID	Bezeichnung	Kurztext Funktion	Abmessungen	Menge Einh
				25,398 m2
023.010011		Haftbrücke auf Mauerwerk in Leibungen		37,007 m2
023.010012		Haftbrücke auf Betonwänden		16,452 m2
023.010140-Gipswandputz		Gipswandputz, einlagig (automatisch bei 012+013)		50,447 m2
023.010150-Gipswandputz		Gipswandputz in Leibungen (automatisch bei 012+013)		17,720 m
023.010440		APU-Fensteranschlussleisten (bei 012+013)		17,720 m
023.010460		Eckschutzschienen, innen an Raumecken		20,380 m
025.010020		Rohboden abkehren und mit Industriestaubsauger reinigen		26,004 m2
025.020010		Randstreifen 10/150 mm		18,640 m
025.020060-EPS_035_DEO_40mm		Wärmedämmung		26,004 m2
025.020160-EPS_045_DES_sm_17/15		Trittschalldämmung		26,004 m2
025.030010-Fliessestrich_CA_C20_F4-40mm		CAF-Fließestrich		26,004 m2
028.010010		Reinigen und Vorbereiten des Estrichs		26,004 m2
028.010040		Trittschalldämmung PE- Folie		26,004 m2
028.030010-Level2-n.n.		Fertigparkett (Typ = n.n.)		26,004 m2
028.040010-Level2		Holzsockelleisten		18,640 m
028.040110		Anschluß von Parkett-/Laminatbelägen mit Preßkorkstreifen als Zulage		21,520 m
028.040130-Öl-Wachs		Oberflächenbehandlung		26,004 m2
028.050030		Abschneiden des Estrichrandstreifens		18,640 m
033.010060		Reinigung Parkett-, Laminat- und Korkböden		26,004 m2
034.010070		Spachtelung von Betondecken, Teilflächen, Fugen der Fertigteildecken		7,619 m2
034.040010-Raufaser_mittelfein		Tapete an Wänden		50,747 m2
034.040020-Raufaser_mittelfein		Tapete an Decken und Dachschrägen		25,398 m2
034.040030-Raufaser_mittelfein		Tapete in Leibungen		17,720 m
034.050010-Dispersion_2fach-weiss_leicht_getönt		Farbanstrich Tapete an Decken		76,145 m2
034.050040-Dispersion_2fach-weiss_leicht_getönt		Anstrich Tapete in Leibungen		17,720 m
034.090010		Dauerlastisch Verfugung Acryl Fugenbreite bis 10 mm		17,720 m