

0189 - Neubau Wohnhaus

Kostenberechnung nach DIN 276 und Leistungsbereichen / BRI = 1.000,00 m³ / NGF = 0,00 m²

Währung EUR

KG	LB	Kurztext	Menge Dim	Kennwert	GP br.	GP br. / BRI [m ³]	GP br. / NGF [m ²]	KG3+KG4 100%
100		Grundstück						
200		Herrichten und Erschließen						
300		Bauwerk-Baukonstruktionen			218.448,18	218,45		77,99
		Summe der Positionen ohne Leistungsbereich-Zuordnung			842,52	0,84		0,30
	000	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen			4.093,60	4,09		1,46
	001	Gerüstarbeiten			2.086,59	2,09		0,74
	002	Erdarbeiten			13.397,02	13,40		4,77
	012	Mauerarbeiten			33.191,65	33,19		11,85
	013	Betonarbeiten			37.753,25	37,75		13,46
	014	Natur- und Betonwerksteinarbeiten			380,21	0,38		0,14
	016	Zimmer- und Holzbauarbeiten			8.836,70	8,84		3,14
	020	Dachdeckungsarbeiten			9.907,94	9,91		3,52
	023	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme			30.110,21	30,11		10,73
	024	Fliesen- und Plattenarbeiten			6.222,99	6,22		2,21
	025	Estricharbeiten			7.015,65	7,02		2,50
	026	Fenster, Außentüren			29.988,00	29,99		10,67
	027	Tischlerarbeiten			5.813,15	5,81		2,08
	031	Metallbau-, Schlosserarbeiten			3.495,03	3,50		1,25
	034	Maler- und Lackierarbeiten			3.182,06	3,18		1,14
	036	Bodenbelagarbeiten			8.584,66	8,58		3,05
	039	Trockenbauarbeiten			12.161,80	12,16		4,35
400		Bauwerk - Technische Anlagen			61.657,59	61,66		22,01
	009	Abwasserkanalarbeiten			5.901,33	5,90		2,11
	022	Klempnerarbeiten			1.626,73	1,63		0,59
	022	Klempnerarbeiten			1.626,73	1,63		0,59
	045	Gas-, Wasser-, Abwasserinstallation - Sanitär			17.850,00	17,85		6,37
	050	Blitzschutz- und Erdungsanlagen			479,57	0,48		0,17
	053	Niederspannungsanlagen - Kabel, Verlegesysteme			11.900,00	11,90		4,25
	075	Raumlufttechnische Anlagen			25.180,40	25,18		8,99